

Niniejszy dokument zawiera istotne postanowienia, które zawarte zostaną w umowie lub ich opis, a jednocześnie nie wynikają z zapisów SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu.

1. Zamawiający dopuszcza rozliczanie etapowe inwestycji, jednak etapy te muszą dokładnie odzwierciedlać pozycje kosztorysowe i określać ich konkretny termin zakończenia.
2. Prace zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem ustalonym z wybranym wykonawcą przed zawarciem umowy, przy założeniach:
 - a. Obecne pomieszczenie kasy działa tylko do momentu zbudowania i uruchomienia nowej kasy zgodnie z projektem.
 - b. Nie można wykonywać prac rozbiórkowych obecnej kasy bez wcześniejszego odbioru nowej, w pełni wyposażonej kasy wraz z wszystkim niezbędnymi do jej prawidłowego działania elementami.
 - c. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wszelkie prace skutkujące wyłączeniem prądu lub przerwaniem, a także częściowym wyłączeniem, pracy jakichkolwiek systemów bezpieczeństwa w godzinach od 18:00 do 9:00 lub w poniedziałki – jeśli dotyczy to tylko systemów bezpieczeństwa (BMS, PPOŻ, SSWiN, CCTV)
 - d. Wykonawca przerwy w działaniu jakiegokolwiek systemu bezpieczeństwa (przewidziane i takie, które można przewidzieć) zgłasza co najmniej 24h przed faktem wskazanej w umowie osobie i tylko po uzyskaniu pisemnej (także poprzez e-mail lub SMS) zgody może przystąpić do tych prac.
 - e. Niezgłoszenie prac w przewidzianym wyżej terminie nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.
 - f. Wykonawca musi uwzględnić w terminie fakt, że nowa szatnia będzie stała w miejscu gdzie obecnie znajduje się pomieszczenia kasy i dopiero po kompletnym demontażu i zakończeniu prac elektrycznych oraz niskoprądowych może przystąpić do montażu szafek szatni i ekranów tam przewidzianych.
 - g. Przeniesienie kasy i sklepiku do nowego pomieszczenia może odbyć się w każdym tygodniu inwestycji tylko w czasie od niedzieli (godz.18:00) do wtorku (godz.9:00) i leży po stronie Zamawiającego. Funkcjonowanie nowej kasy nie może być po przeniesieniu niczym zakłócone w związku z realizacją kolejnych etapów.
 - h. Wszelkie prace muszą być wykonywane z uwzględnieniem konieczności swobodnego przechodzenia pracowników i gości Muzeum, a także innych uczestników ruchu w holu głównym budynku z uwzględnieniem obecnie panujących podziałów użytkowych i funkcjonalnych holu – hol użytkowany jest wspólnie z liceum, które znajduje się w tym samym budynku. Istnieje możliwość wygrodzenia kolejnych przestrzeni holu w celu prowadzenia prac i w ocenie Zamawiającego nie będzie to rodzić kłopotów z realizacją zadania.
3. Termin realizacji, termin gwarancji, warunki gwarancji, warunki zmiany umowy, podwykonawstwo – zgodnie z SIWZ i/lub ogłoszeniem o zamówieniu oraz ofertą wykonawcy.